

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C-18 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2020

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--------------	----------------	----------------	----------------

Leistungsverzeichnis

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C-18 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2020

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1		Baustelleneinrichtungen		
1.1		Baustelleneinrichtung		
				Pauschalposition
1.1.10		Baustelle einrichten und vorhalten		
		Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.		
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
				Pauschalposition
1.1.20		Baustelle räumen		
		Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.		
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
				Pauschalposition
Summe				_____
1		Baustelleneinrichtung		_____

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C-18 für die Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2020

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
2 Erd- und Tiefbauarbeiten				
2.1. Profilierung Gewässer				
Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.				
2.1.10 Oberboden lösen, laden und vor Ort transportieren (siehe Nr. 2.3)				
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässer i. M. 0,25 m abtragen, laden und vor Ort an eine andere Stelle transportieren.				
Der Transport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.				
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.				
	1.100	m ³
2.1.20 Oberboden lösen, laden und abfahren				
Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren. Die Entfernung zur Fläche beträgt maximal 13 km. Durch eine Veränderung der Ablagerungsfläche kann es zu weniger Kilometern kommen.				
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.				
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ sowie auf der Grundlage der tatsächlichen Transportentfernung.				
Lösen, Laden	373	m ³
Transportieren über 13 km:	373	m ³
Bei Änderung der Transportentfernung wird der Preis linear umgerechnet, d.h. der Preis pro m ³ wird durch 13 geteilt und mit der tatsächlichen Transportentfernung in km multipliziert.				

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C-18 für die Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2020

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.1.30 Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren

Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren. Die Entfernung zur Fläche beträgt maximal 13 km. Durch eine Veränderung der Ablagerungsfläche kann es zu weniger Kilometern kommen.

Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ sowie auf der Grundlage der tatsächlichen Transportentfernung.

Lösen, Laden	6.013	m ³
--------------	-------	----------------	-------	-------

Transportieren über 13 km	6.013	m ³
---------------------------	-------	----------------	-------	-------

Bei Änderung der Transportentfernung wird der Preis linear umgerechnet, d.h. der Preis pro m³ wird durch 13 geteilt und mit der tatsächlichen Transportentfernung in km multipliziert.

2.2 Grabenumgestaltung

Ein vorhandener Graben soll umgestaltet und verblockt werden. Die genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben.

2.2.10 Grabenumgestaltung, Boden lösen, laden und als Verblockung einbauen

Profilgerechter Aushub des Materials auf ca. 120 m Länge, ggf. laden und an anderer Stelle nach Vorgaben durch die BRV und/oder die örtliche BÜ einbringen.

Der ggf. erforderliche Transport des Materials soll aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.

100	m ³
-----	----------------	-------	-------

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C-18 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtal 2020

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
2.3	Anlage von Wällen			
	An drei Stellen sollen Wälle entstehen. Die genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben.			
2.3.10	Anlage von drei Wällen			
	Auf einer Gesamtlänge von rund 400 m sollen Wälle entstehen. Die Wälle sollen beim Bau eine Aufstandsfläche von ca. 3 m, eine Höhe von ca. 1 m und eine Kronenbreite von ca. 1 m haben. Das benötigte Material fällt beim Aushub der Gewässer an (siehe Nr. 2.1.10).			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	1.100	m ³
Summe			_____	
2	Erd- und Tiefbauarbeiten			_____

Zusammenstellung Gesamtsummen

Pos. 1	Baustelleneinrichtungen	EUR
Pos. 2	Erd- und Tiefbauarbeiten	EUR

	Nettosumme	EUR
	+ 19,0 % MwSt	EUR

	Gesamtsumme	EUR
			=====