Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171
Maßnahmennummer: C. 1
Vergabe-Nr. C1-34
LOS 1

Leistungsverzeichnis/Preisblatt

Projektgebiet NABU 1, Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“
Gewässerneuanlagen und -sanierungen in den Gemarkungen Penkefitz, Landsatz, Quickborn und Quickborn-Damnatz, Landkreis Lüchow-Dannenberg

Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Die Position beinhaltet ebenfalls das Umsetzen von Ausrüstung und Maschinen von einem Arbeitsstandort zum anderen. Die Lage der Arbeitsstandorte kann derKarte 1: Übersicht Lage der Projektstandorte in der Anlage entnommen werden.

1 Pauschal nur. G.-Betrag

*****Pauschalposition*****

Pos 2. Gewässerneuanlagen

Pos 2.1. Maschineneinsatz für Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche):

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Trecker mit Mulde 10m³ (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-125	20		- €	5		- €	- €
01-133	7		- €	5		- €	- €
01-134	7		- €				- €
01-070	11		- €	10		- €	- €
01-077	13		- €	10		- €	- €
Summe	58			30			- €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport:

Sämtlicher abzufahrender Boden, der nicht von den Landwirten angenommen wird, wird auf die Bodenlagerstätte des Dannenberger Deichunterhaltungsverbandes nach Penkefitz gebracht. Der Aushub wird in Oberboden und Unterboden getrennt gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berücksichtigen. Der Boden muss an der Bodenlagerstätte zu einer Miete nach Anweisung des Deichverbandes aufgesetzt werden. Auch dies ist im Preis zu berücksichtigen. Der Bodentransport zur Bodenlagerstätte führt zum Teil über öffentliche, zum Teil über landwirtschaftliche Wege und feste Wege über Grünland. Der Bieter wird angehalten, sich vor Abgabe des Angebots mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Der Bodentransport zu den Landwirten führt über landwirtschaftliche Wege und zu einem geringen Teil über öffentliche Wege und ist vor Ort nach Vorgaben der Landwirte abzukippen. Einplaniern oder einarbeiten des Bodens ist nicht Teil der Leistung. Transportstrecken sind einfach angegeben, die Leistung wird über die transportierten m³ abgerechnet.

Nr.	Transportmenge (m³) zur Bodenlagerstätte	Transportstrecke (km) zur Bodenlagerstätte	Transportmenge (m³) zu Landwirten	Transportstrecke (km) zu Landwirten	Gesamtpreis (€)
01-125	450	4,5			
01-126	180	4,5			
01-127	370	4,5			
01-128	600	4,5			
01-129	300	6,5			
01-130	1.500	6,5			
01-131	470	6,5			
01-132	1.600	6,5			
01-133	800	6,5			
01-069	460	6,5	140	3	
01-070	800	6	240	3	
01-071	540	6	200	3	
01-072	700	6	200	3	
01-073	1.800	6	400	3	
01-077	600	6			
Summe	**11.170**		**1.180**		- €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportieren m³

Pos. 3 Gewässersanierungen

Pos 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport nur auf Fläche):

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Sonstige Arbeiten - Fäll-arbeiten und Flächen frei-machen (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-135	6		-				-
01-049	3		-				-
01-054	3		-				-
01-055	6		-				-
01-149	3		-				-
01-150	4		-				-
01-151A&B	8		-	8		-	-
01-067	5		-				-
01-068	5		-				-
01-078	10		-				-
Summe	53			8			-

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden.

Pos. 3.2. Sanierungen, Bodenaushub mit Transport:

Sämtlicher abzufahrender Boden, der nicht von den Landwirten angenommen wird, auf die Bodenlager-stätte des Dannenberger Deichunterhaltungsverbandes nach Penkefitz gebracht. Der Aushub wird in Ober- und Unterboden getrennt gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berück-sichtigen. Der Boden muss an der Bodenlagerstätte zu einer Miete nach Anweisung des Deichverbandes aufgesetzt werden. Auch dies ist im Preis zu berücksichtigen. Der Bodentransport zur Bodenlagerstätte führt zum Teil über öffentliche, zum Teil über landwirtschaftliche Wege und feste Wege über Grünland. Der Bieter wird angehalten, sich vor Abgabe des Angebots mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Der Bodentransport zu den Landwirten führt über landwirtschaftliche Wege und ist vor Ort nach Vorgaben der Landwirte abzukippen. Einplaniern oder einarbeiten des Bodens ist nicht Teil der Leistung. Transport-strecken sind einfach angegeben, die Leistung wird über die transportierten m³ je Gewässer abgerechnet.

Nr.	Transportmenge (m³) zur Bodenlagerstätte	Transportstrecke (km) zur Bodenlagerstätte	Transportmenge (m³) zu Landwirten	Transportstrecke (km) zu Landwirten	Gesamtpreis (€)
01-049	60	6			
01-054	450	4,5			
01-150	50	7,5	50	6	
01-151A,B			150	4,5	
01-067	100	6	100	6,5	
01-068	100	6	100	7,5	
01-078	1.125	6			
Summe	**1.885**		**400**		- €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportieren m³

Pos. 3.3. Lieferung und Einbau einer Stahl-Rückschlagklappe:

Nr.	Beschreibung		Gesamtpreis (€) für Klappe
Penkefitz, Graben 074-A	Lieferung und Einbau einer Stahl-Rückschlagklappe für ein Betonrohr (400er)		

Kostenzusammenstellung:

Pos. 1. Baustelleneinrichtung	- €
Pos. 2.1. Maschineneinsatz Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche)	- €
Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport	- €
Pos. 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport nur auf Fläche)	- €
Pos. 3.2. Sanierungen, Bodenaushub mit Transport	- €
Pos. 3.3. Lieferung und Einbau einer Stahl-Rückschlagklappe	- €
Zwischensumme	- €
Zzgl. 19% Ust.	- €
Endpreis:	- €

Weitere Hinweise:

- Die Maßnahme wird von einer/einem Bauleiter*in von Amphi International begleitet, den Anweisungen der Bauleiterin des Bauleiters ist Folge zu leisten.
- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu vermeiden.
- Es ist ein Kettenbagger mit ausreichend breiten Ketten zu verwenden.
- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger in der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.
- Für den Bodentransport sind aufgrund des schwierigen Untergrunds geeignete landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigem Bodendruck (Trecker mit Anhänger, Dumper) zu verwenden. Der Transport erfolgt über die Grünlandflächen, befestigte Feldwege, Gemeinde/Kreis- und Landstraßen.
- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. zu reinigen und auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.
- Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine Bauanlaufbesprechung statt
- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Florian Bibelriether, 0176-29127747 oder fb@amphi.dk

.....

Datum, Unterschrift Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an:

NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover