Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171
Maßnahmennummer: C. 1
Vergabe-Nr. C1-34
LOS 2

Leistungsverzeichnis/Preisblatt

Projektgebiet NABU 1, Biosphärenreservat „Niedersächsische El
Gewässerneuanlagen und -sanierungen in den Gemarkungen Bleckede und Wendischthun, Stadt Bleckede, Landkreis Lüneburg

Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Die Position beinhaltet ebenfalls das Umsetzen von Ausrüstung und Maschinen von einem Arbeitsstandort zum anderen. Die Lage der Arbeitsstandorte kann den Karten in der Anlage entnommen werden.

1 Pauschal nur. G.-Betrag

*****Pauschalposition*****

Pos 2. Gewässerneuanlagen

Pos 2.1. Maschineneinsatz für Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche):

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Trecker mit Mulde 10m³ (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-116	19		-	10		-	-
01-117	5		-	3		-	-
01-137	13		-	7		-	-
01-118	2		-				-
01-119	2		-				-
01-120	1		-				-
01-121	1		-				-
01-122	1		-				-
01-093	26		-	12		-	-
Summe	70			32			-

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport auf Bodenabladestelle Niendorf:

Ein Teil des Unterbodens wird auf eine Bodenlagerstätte des Neuhauser Deichverbandes bei Niendorf gebracht. Der Aushub wird gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berücksichtigen. Am Abladestandort ist der Boden auf die vorgesehenen Abladestellen zu kippen. Der Boden muss an der Bodenlagerstätte zu einer Miete nach Anweisung des Deichverbandes aufgesetzt werden. Auch dies ist im Preis zu berücksichtigen. Der Bodentransport zur Bodenlagerstätte führt zum Teil über öffentliche, zum Teil über landwirtschaftliche Wege. Der Bieter wird angehalten, sich vor Abgabe des Angebots mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Die Bodenlagerstätte befindet sich (laut Googlemaps) 11,5 km von der Baustellenzufahrt entfernt. Die Lage der Projektfläche wie der Bodenlagerstätte ist auf beigefügter Karte 4 dargestellt.

Nr.	Transportmenge (m³)	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
01-117	50		-
01-137	710		-
01-118	700		-
01-119	170		-
01-120	950		-
01-121	40		-
01-122	400		-
Summe	**3.020**		-

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportieren m³

Pos. 2.3 Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport auf landwirtschafltiche Flächen

Ein Teil des Unterbodens sowie sämtlicher nicht vor Ort verwendeter Oberboden wird auf benachbarte landwirtschaftliche Flächen sowie auf Hofflächen verbracht. Der Aushub wird in Oberboden und Unterboden getrennt gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berücksichtigen. Einplaniern oder einarbeiten des Bodens ist nicht Teil der Leistung. An den Abladestandorten ist der Boden auf die vorgesehenen Abladestellen zu kippen, diese werden den Kipperfahrern durch die Bauleitung oder die Landwirte angezeigt. Die genaue Lage der Kippstellen kann erst bei Maßnahmenbeginn festgelegt werden. Zur Kalkulation ist von einer Entfernung (einfach) von 3 km auszugehen.

Nr.	Transportmenge (m³)	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
01-116	840		-
01-118	420		-
01-119	205		-
01-120	310		-
01-121	80		-
01-122	180		-
Summe	**2.035**		-

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportieren m³

Pos. 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport auf der Fläche)

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Trecker mit Mulde 10m³ (Std.)	EP (€)	GP (€)	Sonstige Arbeiten - Fällarbeiten und Flächen freimachen (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-123	14		-	6		-	5		-	-
01-124	6		-	4		-	5		-	-
Summe	20			10			10			-

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden.

Kostenzusammenstellung:

Pos. 1 Baustelleneinrichtung:	- €
Pos. 2.1. Maschineneinsatz Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche):	- €
Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport auf Bodenabladefläche Niendorf	- €
Pos. 2.3. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport auf Lndwirtschaftliche Flächen	- €
Pos. 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport nur auf Fläche):	- €
Zwischensumme	- €
Zzgl. 19% Ust.	- €
Endpreis Los 2:	**- €**

Weitere Hinweise:

- Die Maßnahme wird von einer/einem Bauleiter*in von Amphi International begleitet, den Anweisungen der Bauleiterin, des Bauleiters ist Folge zu leisten.
- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu vermeiden.
- Es ist ein Kettenbagger mit ausreichend breiten Ketten zu verwenden.
- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger in der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.
- Für den Bodentransport sind aufgrund des schwierigen Untergrunds geeignete landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigem Bodendruck (Trecker mit Anhänger, Dumper) zu verwenden. Der Transport erfolgt über die Grünlandflächen, befestigte Feldwege, Gemeinde/Kreis- und Landstraßen.
- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. zu reinigen und auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.
- Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine Bauanlaufbesprechung statt
- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Florian Bibelriether, 0176-29127747 oder fb@amphi.dk

.....

Datum, Unterschrift Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an:

NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover