

Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171
 Maßnahmennummer: C. 1
 Vergabe-Nr. C1-38

Leistungsverzeichnis/Preisblatt

**Projektgebiet NABU 1, Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“, BA 12
 Gewässerneuanlagen und -sanierungen im "Umfeld Rufergewässer Gülstorf (1784), Amt
 Neuhaus, Landkreis Lüneburg**

Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.

1 Pauschal nur. G.-Betrag

*****Pauschalposition*****

Pos 2. Tiefbau

Pos 2.1. Maschineneinsatz für Gewässerneuanlage:

Gewässer-Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)
01-91	5		- €

Die Arbeiten beinhalten sowohl die Profilierung des Gewässers als auch den Einbau und die Verwertung des anfallenden Materials auf der Fläche. Die Abrechnung Pos. 2.1 erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu dokumentieren über die Betriebsstunden der jeweiligen Maschinen.

Pos. 2.2. Maschineneinsatz für Gewässersanierung:

Gewässer-Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)
01-92	20		- €

Die Arbeiten beinhalten sowohl die Profilierung des Gewässers als auch den Einbau und die Verwertung des anfallenden Materials auf der Fläche. Die Abrechnung Pos. 2.2 erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu dokumentieren über die Betriebsstunden der jeweiligen Maschinen.

Pos. 2.3 Maschineneinsatz Wurzelrodung

Gewässer-Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)
Umfeld 01-91 und 01-92	5		- €

Die Abrechnung Pos. 2.3. erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu dokumentieren über die Betriebsstunden der jeweiligen Maschinen.

Kostenzusammenstellung:

Pos. 1. Baustelle einrichten	- €
Pos. 2.1. Maschineneinsatz für Gewässerneuanlage	- €
Pos. 2.2. Maschineneinsatz für Gewässersanierung	- €
Pos. 2.3. Maschineneinsatz Wurzelrodung	- €
Zwischensumme	- €
Zzgl. 19% Ust.	- €
Endpreis:	- €

Hinweis: Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl

Für die im Folgenden anzubietenden Bagger und Traktoren gilt grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubarem Hydrauliköl; bitte tragen Sie hier das von Ihnen angebotene Produkt ein:

.....

Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt nachzuweisen. Es dürfen nur Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die regelmäßig von einer Fachwerkstatt gewartet werden. Der AG behält sich die Einsicht in das Wartungsbuch sowie Stichproben des eingesetzten Öls vor.

Hinweis: Einsatz des Löffelbaggers

Bereitstellung Bagger mit erfahrenen Maschinenführern Zum Einsatz dürfen nur Hydraulik-Löffelbagger 20-24 t mit Kettenlaufwerk (≥0,6m breite Ketten) kommen.

Angebotenes Gerät:

.....

Weitere Hinweise:

- Die Maßnahme wird von einer/einem Bauleiter*in von Amphi International begleitet, den Anweisungen der Bauleiterin, des Bauleiters ist Folge zu leisten.
- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu vermeiden.
- Es ist ein Kettenbagger 20-24 to mit ausreichend breiten Ketten (≥0,6m) zu verwenden.
- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger sowie Traktor in der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.

- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. zu reinigen und auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.
- Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine Bauanlaufbesprechung statt.
- Die Baustelle ist zwingend bis zum 15.12.2024 zu beenden und abzurechnen.

- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Ute Thiergärtner, 0176-70753762 oder ut@amphi-consult.de

.....
Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an:
NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover

