

Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171  
 Maßnahmenummer: C. 1  
 Vergabenummer: AA C1-9

## Leistungsverzeichnis/Preisblatt

### Projektgebiet NABU 6, Bauabschnitt 2, Braunschweiger Okeraue und Projektgebiet NABU 10, Bauabschnitt 2, Schunteraue

#### Gewässerneuanlagen und –sanierungen NABU 6-01 bis NABU 6-05 in der Gemarkung Veltenhof, Stadt Braunschweig und NABU 10-15 bis NABU 10-20 in der Gemarkung Querum, Stadt Braunschweig

#### 1. Gewässerneuanlagen

Boden mit dem Bagger lösen, angrenzend ablagern und flach einplanieren.

Gewässer-Nr.	Größe	Fläche (m <sup>2</sup> )	Tiefe (m)	Böschungsneigung	Aushub (m <sup>3</sup> )	Auftragshöhe (m)	Transportentfernung (m)	Preis in €
NABU 6-01	37,5 x 20 m, rechteckig	750	1,2	1:10 bis 1:5	460	0,5	5 bis 40	
NABU 6-02	32 x 32 m, rund	800	1,2	1:8	500	0,5	5 bis 35	
NABU 6-03	37,5 x 20 m, gewickelt	750	1,2	1:10 bis 1:5	460	0,5	5 bis 30	
NABU 6-05	25 x 15 m rund	300	1,3	1:5	180	1,0	6 bis 30	
NABU 10-15	27,5 x 27,5 m, rund	600	1,0	1:8	315	0,3	5 bis 30	
NABU 10-16	30 x 21 m, rund	500	0,5	1:10	160	0,5	5 bis 15	
NABU 10-17	30 x 20 m, rund	470	0,9	1:8	220	1,0	15 bis 25	
NABU 10-18	30 x 21 m, rund	500	0,5	1:10	160	0,3	3 bis 15	
NABU 10-19	35 x 10 m, rechteckig	350	0,8	1:10 bis 1:5	150	0,5	2 bis 15	
							<b>Summe Pos .1:</b>	

## 2. Gewässeranierungen

An den Gewässern wurden vor Baubeginn Gehölze auf den Stock gesetzt. Die Wurzelstöcke sowie mit Röhricht bewachsener Oberboden sind mit dem Bagger zu lösen und angrenzend abzulagern.

Gewässer NABU 6-04: ca. 400 m<sup>2</sup>

Gewässer NABU 10-20: ca. 500 m<sup>2</sup>

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden nach tatsächlichem Aufwand.

**Preis für 5 Stunden:** .....€

Preis für jede weitere Stunde: .....€

### Kostenzusammenstellung

Kosten für An- und Abfahrt der Maschinen:	.....	€
Summe Pos. 1 Gewässerneuanlagen:	.....	€
Pos. 2 Gewässersanierungen (Preis für 5 Stunden)	.....	€
Zwischensumme	.....	€
Zzgl. 19% Ust.	.....	€
<b>Endpreis:</b>	.....	€

Lage, Tiefe und Böschungsneigung: siehe Karte, Lagepläne und Schnitte in Anlage 2.

Weitere Hinweise:

- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu vermeiden.
- Es ist ein Kettenbagger mit ausreichend breiten Ketten zu verwenden.
- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger in der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.
- Die Maßnahmenflächen sind über Wirtschaftswege leicht zu erreichen.
- Bei den Gewässern steht Auenlehm an.
- Im Bereich der Gewässerneuanlagen und -sanierungen wurde vor Baubeginn eine Sondierung und Bergung von Kampfmitteln durchgeführt. Bodeneingreifende Maßnahmen abseits dieser Flächen sind aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.
- Die Böschungen der Gewässer sind nur grob zu profilieren.

- Der Aushub der Gewässer NABU 6-01 bis NABU 6-04 sowie NABU 10-15 und NABU 10-18 ist so eben einzuplanieren, dass die Fläche zukünftig maschinell gemäht werden kann.
- Der Aushub der übrigen Gewässer ist nur grob zu profilieren.
- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.
- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Herr Richter Tel. 05037-9685 371 oder mobil 0172-360 1878.

.....  
Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an:  
NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover