

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--------------	----------------	----------------	----------------

Leistungsverzeichnis

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1 Baustelleneinrichtungen				
1.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Dambecker Wiesen“				
				Pauschalposition
1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten				
<p>Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen</p>				
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
				Pauschalposition
1.1.20 Baustelle räumen				
<p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.</p>				
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
				Pauschalposition
Summe				_____
1.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Dambecker Wiesen“				_____
				=====

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
2	Erd- und Tiefbauarbeiten			
2.1	Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Dambecker Wiesen“			
2.1.10	Profilierung Gewässer			
	Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.			
2.1.20	Oberboden lösen, laden und abfahren			
	Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren, als Miete abkippen und profilieren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 3,3 km.			
	Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	650	m ³
2.1.30	Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren			
	Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren, als Miete abkippen und profilieren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 3,3 km.			
	Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	2700	m ³
Summe				
2.1	Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Dambecker Wiesen“			

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<u>Zusammenstellung Gesamtsummen</u>				
Pos. 1		Baustelleneinrichtungen	EUR	
Pos. 2		Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiete „Dambecker Wiesen“	EUR	
Nettosumme			EUR	
+ 19,0 % MwSt			EUR	
Gesamtsumme			EUR	

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
3				
3.1				
				Pauschalposition
3.1.10				
				<p>Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.</p> <p>Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.</p>
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
				Pauschalposition
3.1.20				
				<p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landwirtschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.</p>
	1	Pauschal	nur G.-Betrag
Summe				_____
3.1			

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
4	Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“			
4.1	Profilierung Gewässer			
	Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.			
4.1.20	Oberboden lösen, laden und abfahren			
	Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren, als Miete abkippen und profilieren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 9,3 km.			
	Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	510	m ³
4.1.30	Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren			
	Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zur eigenen Verwertung abfahren.			
	Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	2050	m ³
4.1.40	Aushub Gewässerprofil, organisches Material/Vegetation, lösen, laden und abfahren			
	Organisches Material/Vegetation im Bereich der Erweiterungen/Sanierungen lösen, laden und zu der 7,5 km entfernten Grüngutannahmestelle in Seerau Nr. 1 in 29456 Hitzacker abfahren und abkippen. Es entstehen voraussichtlich Entsorgungskosten von ca. 2,50 €/m ³ . Die Kosten für den Transport und die Entsorgung sind in dieser Position mit einzukalkulieren.			
	Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.			
	Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.			
	210	m ³
Summe				_____
4.1	Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“			
			
				=====

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-13 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<u>Zusammenstellung Gesamtsummen</u>				
Pos. 3		Baustelleneinrichtung	EUR	
Pos. 4		Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“	EUR	
Nettosumme			EUR	
+ 19,0 % MwSt			EUR	
Gesamtsumme			EUR	