

Leistungsverzeichnis

1 Baustelleneinrichtungen

1.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Penkefitzer See“

Pauschalposition

1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.

1 Pauschal nur G.-Betrag

Pauschalposition

1.1.20 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.

1 Pauschal nur G.-Betrag

Summe

1.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Penkefitzer See“

.....

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-16 für die Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019

2 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“

2.1 Profilierung Gewässer

Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben.

2.1.10 Oberboden lösen, laden und abfahren

Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren und als Miete abkippen und profilieren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 9,3 km.

Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.

510 m³

2.1.20 Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren

Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zu einer von der BRV bzw. der örtlichen BÜ vorgegebenen Fläche abfahren und als Miete abkippen und profilieren. Die Entfernung zur Fläche beträgt ca. 9,3 km.

Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.

2.050 m³

2.1.30 Aushub Gewässerprofil, organisches Material/Vegetation, lösen, laden und abfahren

Organisches Material/Vegetation im Bereich der Erweiterungen/Sanierungen lösen, laden und zu der 7,5 km entfernten Grüngutannahmestelle in Seerau Nr. 1 in 29456 Hitzacker abfahren und abkippen. Es entstehen voraussichtlich Entsorgungskosten von ca. 2,50 €/m³. Die Kosten für den Transport und die Entsorgung sind in dieser Position mit einzukalkulieren.

Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ.

210 m³

Summe

2.1 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“

.....

Anlage 1 zur Ausschreibung AA C1-16 für die Neuanlage und Umgestaltung
von Gewässern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 2019**Zusammenstellung Gesamtsummen**

Pos. 1	Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Penkefitzer See“	EUR
Pos. 2	Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Penkefitzer See“	EUR
		<hr/>
Nettosumme		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR
		<hr/>
Gesamtsumme		EUR
